

函館市恵山廃棄物最終処分場

【施設概要】

所在地	函館市高岱町428番地1
総面積	約44,000m ²
埋立面積	約10,000m ²
埋立容量	約18,300m ³
事業費	約737,480千円 国庫補助 140,114千円 道補助 10,000千円 起債 516,300千円 一般財源 71,066千円
工期	平成6年8月3日～平成8年3月22日
埋立方法	準好気性層状埋立方式
汚水処理施設	浸出水ポンプ等棟 1棟 鉄筋コンクリート造 23.01m ² 高度処理施設 1棟 鉄筋コンクリート造 212.78m ²
汚水処理能力	処理能力 40m ³ /日 処理方法 カルシウム除去＋生物処理(接触酸化)＋凝集沈殿 ＋砂ろ過＋活性炭吸着＋滅菌
計画放流水質	BOD 10mg/L, SS 10mg/L 大腸菌群数 1,000個/cm ³

【年度別埋立実績】

年度	廃棄物埋立量 (t)	覆土量 (t) ※1	埋立量 (t)	埋立(容積) (m ³)
平成20年度	48.12	0.00	48.12	120.30
平成21年度	46.16	0.00	46.16	115.40
平成22年度	61.42	0.00	61.42	153.55
平成23年度	16.21	6.00 (306.00)	328.21	280.53
平成24年度	9.61	4.00 (334.00)	347.61	284.03
平成25年度	15.32	6.00 (202.00)	223.32	198.30
平成26年度	15.94	6.00 (367.10)	389.04	326.85
平成27年度	20.65	8.00 (336.50)	365.15	316.63
平成28年度	32.13	0.00	32.13	80.33
平成29年度	17.95	0.00	17.95	44.88
平成30年度	10.23	0.00	10.23	25.58
令和元年度	16.29	0.00	16.29	40.73
令和2年度	12.22	0.00	12.22	30.55
令和3年度	14.37	0.00	14.37	35.93
令和4年度	15.56	0.00	15.56	38.90

※1 覆土量欄のかっこ書きは、廃棄物の埋立に用いた覆土と別に、施設内整備工事のため利用した覆土量。