

# 函館市恵山廃棄物最終処分場

## 【施設概要】

所在地	函館市高岱町428番地1
総面積	約44,000m <sup>2</sup>
埋立面積	約10,000m <sup>2</sup>
埋立容量	約18,300m <sup>3</sup>
事業費	約737,480千円 国庫補助 140,114千円 道補助 10,000千円 起債 516,300千円 一般財源 71,066千円
工期	平成6年8月3日～平成8年3月22日
埋立方法	準好気性層状埋立方式
汚水処理施設	浸出水ポンプ等棟 1棟 鉄筋コンクリート造 23.01m <sup>2</sup> 高度処理施設 1棟 鉄筋コンクリート造 212.78m <sup>2</sup>
汚水処理能力	処理能力 40m <sup>3</sup> /日 処理方法 カルシウム除去＋生物処理(接触酸化)＋凝集沈殿 ＋砂ろ過＋活性炭吸着＋滅菌
計画放流水質	BOD 10mg/L, SS 10mg/L 大腸菌群数 1,000個/cm <sup>3</sup>

## 【年度別埋立実績】

年度	廃棄物埋立量 (t)	覆土量 (t) ※1	埋立量 (t)	埋立(容積) (m <sup>3</sup> )
平成22年度	61.42	0.00	61.42	153.55
平成23年度	16.21	6.00 ( 306.00 )	328.21	280.53
平成24年度	9.61	4.00 ( 334.00 )	347.61	284.03
平成25年度	15.32	6.00 ( 202.00 )	223.32	198.30
平成26年度	15.94	6.00 ( 367.10 )	389.04	326.85
平成27年度	20.65	8.00 ( 336.50 )	365.15	316.63
平成28年度	32.13	0.00	32.13	80.33
平成29年度	17.95	0.00	17.95	44.88
平成30年度	10.23	0.00	10.23	25.58
令和元年度	16.29	0.00	16.29	40.73

※1 覆土量欄のかっこ書きは、廃棄物の埋立に用いた覆土と別に、施設内整備工事のため利用した覆土量。